ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
LICITACIÓN PÚBLICA LP-CC-008-2026
"MANTENIMIENTO MEZCLA ASFÁLTICA"

Información mínima indispensable para el llenado de los anexos *Anexo 1 Propuesta Técnica* y *Anexo 5 Propuesta Económica* e integración de proposición.

Todas las especificaciones señaladas en este anexo son mínimas, por lo tanto, el licitante podrá ofertar especificaciones superiores, si así lo considera conveniente.

I. Requerimiento:

1. Mantenimiento, conservación y rehabilitación de superficies de pavimento mediante la colocación de mezcla asfáltica, incluyendo la preparación de la superficie, limpieza, reparación de zonas deterioradas, aplicación de riego de liga, suministro, tendido, compactación y acabado de la mezcla asfáltica, así como el retiro y disposición de materiales producto de los trabajos.

   Se deberá integrar en la propuesta técnica adentro del Sobre 1:

   Aviso vigente de registro en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).

   a) El licitante adjudicado deberá entregar mensualmente durante la vigencia del contrato, según corresponda, la documentación necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas:

      1) Recibo de pago por la institución bancaria por la declaración y entero de las retenciones de impuesto realizadas a dichos trabajadores.

      2) Copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios.

      3) Pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

      4) Pago de las Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

      5) Declaración del IVA correspondiente al periodo en que la Convocante hizo el pago de la contraprestación y del IVA que le fue trasladado.

      6) Acuse de recibo del pago del IVA correspondiente al periodo en que la Convocante hizo el pago de la contraprestación y del IVA que le fue trasladado.

7) Acuse de ICSOE (enero, mayo y septiembre según corresponda).

8) Acuse de SISUB (enero, mayo y septiembre según corresponda).

II. Especificaciones técnicas mínimas requeridas:

PROCESO 1 PRELIMINARES		
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
158.	Retiro de topes de cajón de estacionamiento de 55 X 15 X 10 cm. Desmontaje, mano de obra, herramienta, carga, acarreo hasta el almacén de la obra, descarga, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PIEZA.
8.	Retiro de topes de cajón de estacionamiento de 55 x 15 x 10 cm. Desmontaje y retiro de elementos de fijación, en su caso, carga, acarreo al almacén de la obra, descarga, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PIEZA.
5,247.16.	Limpieza, barrido y preparación de superficie existente a la repavimentación asfáltica. Retiro de polvo, tierra, material suelto y residuos, limpieza de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	METROS CUADRADOS.

PROCESO 2 TRABAJOS ASFÁLTICOS		
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,593.01.	ZONA 1 VIALIDADES Carpeta asfáltica con mezcla asfáltica en caliente de 5.00 cm. de espesor, con cemento PG 64-22 EKBE SUPERPAVE, delimitación del área, limpieza y retiro de residuos. Aplicación de riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ECR-60) a razón de 0.70 lt/m2., suministro, tendido y compactación de la mezcla asfáltica en caliente. Acarreo de los materiales al sitio de utilización. por U.O.T. N-CSV-CAR-3-02-005/14.	METROS CUADRADOS.
2,593.01.	ZONA 2 INTERIOR PB Carpeta asfáltica con mezcla asfáltica en caliente de 5.00 cm. de espesor, con cemento PG 64-22 EKBE SUPERPAVE, delimitación del área, limpieza y retiro de residuos. Aplicación de riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ECR-60) a razón de 0.70 lt/m2., suministro, tendido y compactación de la mezcla asfáltica en caliente. Acarreo de los materiales al sitio de utilización. Por U.O.T. N-CSV-CAR-3-02-005/14.	METROS CUADRADOS.
61.14.	ZONA 3 PA Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente considerando trabajos en forma manual con equipo menor y/o ligero, delimitación del área, corte perimetral con disco, retiro de residuos y limpieza, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ECR-60) a razón de 0.70 lt/m2, demolición de la carpeta asfáltica dañada por medios mecánicos y/o manuales, extracción y retiro del material producto de corte o demolición, re-compactación y limpieza de la superficie descubierta, suministro, tendido y compactación de mezcla asfáltica para carpeta. Tiempos de los equipos y vehículos empleados durantelaejecución de los	METROS CUADRADOS.

	trabajos, retiro de sobrantes al finalizar los trabajos a destino autorizado por la dependencia, carga, transporte, descargas, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. N-CSV-CAR-2-02-003/00/16.	
1,709.38.	ZONA 3 PA Suministro y aplicación de riego de sello con mortero asfaltico tipo SLURRY SEAL en 4 a 6 mm. de espesor aplicado con maquina SCAN ROAD en líneas no mayores a 10.00 mts. Acarreos, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	METROS CUADRADOS.

PROCESO 3 BALIZAMIENTO		
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
643.20.	Suministro y aplicación de raya continua para delimitación de cajones de estacionamiento sencilla en color amarilla de 10 cm. con pintura termoplástica, con aplicación de primario para asegurar el correcto anclaje de la pintura y de micro esfera reflejante 800 GR./LT., aplicada con maquina PINTARRAYA. Trazo, señalamientos, mano de obra, preparación y limpieza al final de la obra. (Norma S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00).	METROS.
251.	Suministro y aplicación de raya continua o discontinua, sencilla en color blanca y/o amarilla de 10 cm. Con pintura termoplástica, con aplicación de primario para asegurar el correcto anclaje de la pintura y de micro esfera reflejante 800 GR./LT. aplicada con maquina PINTARRAYA. Trazo, señalamientos, mano de obra, preparación y limpieza al final de la obra. (Norma S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00).	METROS.
12.	Suministro y aplicación de señalamiento de cajón para discapacitados con pintura termoplástica, con aplicación de primario para asegurar el correcto anclaje de la pintura y de micro esfera reflejante 800 GR./LT., aplicada con maquina PINTARRAYA. Trazo, señalamientos, mano de obra, preparación y limpieza al final de la obra. (Norma S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00).	PIEZA.
11.	Suministro y aplicación de señalamiento de cajón para personas gestantes, con pintura termoplástica, con aplicación de primario para asegurar el correcto anclaje de la pintura y de micro esfera reflejante 800 GR./LT., aplicada con maquina PINTARRAYA. Trazo, señalamientos, mano de obra, preparación y limpieza al final de la obra. (Norma S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00).	PIEZA.
158.	Colocación de tope de cajón de estacionamiento de 55 x 15 x 10 cm. Acarreo desde el almacén de la obra hasta el sitio de colocación, trazo, perforación, instalación y fijación, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro de topes y tornillos de fijación.	PIEZA.
14.	Suministro y aplicación de señalamiento de paso peatonal con pintura termoplástica, con aplicación de primario para asegurar el correcto anclaje de la pintura y de micro esfera reflejante 800 GR./LT., aplicada con maquina PINTARRAYA. Trazo, señalamientos, mano de obra, preparación y limpieza al final de la obra. (Norma S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00).	PIEZA.

PROCESO 4 BOCA DE TORMENTA Y TUBERÍA DE CONEXIÓN		
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
16.25.	Demolición por medios manuales de carpeta asfáltica de 5cm. Herramienta, demolición de dalas, cadenas y castillos, recubrimientos y aplanados, acarreo del material a banco de obra para su posterior retiro, limpieza del área de los trabajos, volumen medido en secciones, abundamiento, equipo y mano de obra.	METROS CUADRADOS.
5.	Excavación por medios manuales en material tipo ii, de 0.00 a -2.00 mts. de profundidad. Afine de plantilla y taludes, acarreo del material a banco de obra para su posterior retiro, mano de obra, abundamiento, equipo y herramienta. (medido en terreno natural por sección).	METROS CÚBICOS.
152.32.	Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo de fy= 4200 kg/cm2. Materiales, traslapes, silletas, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	KILOGRAMOS.
12.	Cimbra en muros acabado común, a base de madera de pino de 3A, separadores y moños. Materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, escimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	METROS CUADRADOS.
2.55.	Concreto hecho en obra de f'c= 250 kg/cm2, T.MA. 3/4", R.N. Herramienta, elaboración de concreto, acarreos, colado, vibrado, equipo y mano de obra.	METROS CÚBICOS.
12.13.	Acarreo en camión viaje de 7 m3 de material producto de la excavación, con carga manual. Mano de obra, equipo y herramienta.	METROS CÚBICOS.
15.	Suministro, instalación y junteo de tubo de P.V.C. hidráulico RD-26 de 8" de diámetro. Material, acarreo al sitio de colocación, desperdicios, prueba hidrostática, mano de obra, equipo y herramienta.	METROS.
0.56.	Cama de arena amarilla para apoyo de tuberías. Materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	METROS CÚBICOS.
5.63.	Relleno acostillado en cepas o mesetas con material de banco, compactado manualmente en capas no mayores de 20 cm. Abundamiento, incorporación de agua necesaria, mano de obra, herramientas y acarreos	METROS CÚBICOS.

III. Tiempo y lugar de entrega:

1. El mantenimiento deberá iniciar a partir de los 05 días hábiles posteriores a la emisión de fallo y terminar antes del 05 de enero de 2027.

2. Se deberá realizar en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ubicada en la avenida Niños Héroes, número 2409, colonia Moderna, código postal 44190, Guadalajara, Jalisco.

IV. Garantías:

1. El proveedor deberá entregar por escrito en hoja membretada, garantía contra defectos de fabricación, vicios ocultos y/o deficiencias en la calidad de los artículos proporcionados. En caso de presentarse alguno de lo mencionado, el bien será reemplazado por uno nuevo libre de defectos de manera inmediata.

2. Fianza de cumplimiento, en caso de que aplique.

Lo anterior podrá hacerse constar en hoja membretada o mediante el anexo 14.

VI. Forma de pago:

1. En una sola exhibición por medio de transferencia electrónica, posterior a la entrega del bien y/o servicio, a entera satisfacción de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, impactando la partida presupuestal correspondiente.

VII. Anticipo:

1. No aplica.

VIII. Vigencia de Precios:

1. Según lo establecido en las bases de la convocatoria.

IX. Normas:

1. No aplica.